



Art-Nr.	Artikel / Dienstleistung	Anzahl	Einheit	Preis	Betrag CHF
---------	--------------------------	--------	---------	-------	------------

Stromerzeugung Sonne

F21.01.021	Photovoltaik-Modul In-Dach Winkler PVE optisch passend zu Winkler-Kollektoren VSE mit PV-Raster				
	Typ: PVE 5 x 1.69				
	Bruttofläche PV-Element: 8.61 m ²				
	Leistung: 1625 Wp pro Element				
	Modultyp: xx Zellen				
	Montage: Kranmodul				
	Abmessungen PV-Element: Breite 5.11 m, Höhe 1.68 m				
		2	Stk	2'259.00	4'518.00
F21.01.006	Kollektorverbinder übereinander, Alublech anthrazit (ggf. braun) Alu-Übergangsprofil für die Verbindung zweier Kollektoren bei Montage übereinander, inkl. Schrauben und Holzkeilen für den oberen Kollektor. Preis pro lfm Kollektorbreite.				
	Breite:	5	m1	43.30	216.50
F21.01.004	Blecheinfassung Alu anthrazit (oder braun) angepasst an Dachneigung (auf Anfrage Kupfer oder Chromstahl). Blechlänge Umlauf:				
		17	m1	82.40	1'400.80
F21.01.005	Blecheinfassung Kupfer oder Edelstahl matt angepasst an Dachneigung. Blechlänge Umlauf:				
				137.90	
F20.01.030	Transportkosten PV-Modul/e.	1	Stk	800.00	800.00

Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen

Jenni Energietechnik AG
 Lochbachstrasse 22 - Postfach - CH-3414 Oberburg bei Burgdorf - Schweiz
 T +41 34 420 30 00 - F +41 34 420 30 01 - info@jenni.ch - www.jenni.ch

Kunden Nr. JENNO005 / 79108
 Datum 25.03.22

Art-Nr.	Artikel / Dienstleistung	Anzahl	Einheit	Preis	Betrag CHF
---------	--------------------------	--------	---------	-------	------------

Zubehör PV

G05.05.001	Solarkabel doppelt isoliert , 100 m, 1 x 4.0 mm ² , UV-beständig, PVC-frei, halogenfrei.	1	Stk	205.00	205.00
G05.20.001	MC4-Steckerpaar , Buchse und Stecker komplett; zerlegt.	4	Stk	11.00	44.00

Synchronwechselrichter

G02.05.017	<p>Trafoloser Wechselrichter Fronius Symo 3.0-3 M für Einspeisung ins öffentliche Netz 3x400V / 230V 50Hz, 3000 W Nennleistung, Smart-Grid-Ready; mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 MPP-Tracker; - integriertem DC-Trennschalter; - integriertem Ablesedisplay; - integriertes Energiemanagement-Relais für optimalen Eigenverbrauchs-Anteil; - integrierter Datenkommunikation Ethernet LAN / WLAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON); - 2xRS422 (RJ45-Buchse) Fronius Solar Net, Interface Protokoll - 1xRS485-Schnittstelle Modbus RTU SunSpec od. Zähleranbindung; - 1xUSB (Typ-A Buchse); Datenlogging, WR-Update per USB-Stick; - mit Steckkartentechnologie, d.h. für zukünftige Funktionen einfach nachrüstbar. <p>Technische Änderungen vorbehalten.</p>	1	Stk	1'402.00	1'402.00
------------	---	---	-----	----------	----------

Option/Erweiterung:

G02.05.250	<p>Fronius SMART METER 63A-3 Bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Erfassung der Lastkurve des Haushalts. Mit LCD Display, sowie einem Energie- und Batteriemangement. Hohe Messgenauigkeit und schnelle Kommunikation dank Modbus RTU-Schnittstelle. Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermöglicht der Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs. Kompatibel mit den Fronius Wechselrichtern Symo, Symo Hybrid, Symo GEN24 Plus, Galvo, Primo, Eco; oder auch unabhängig vom verwendeten Wechselrichter-Produkt mit der Fronius Datamanager-Box 2.0. Abmessungen: 89.0 x 71.2 x 65.6 mm.</p>			271.00	
------------	--	--	--	--------	--

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

K01.02.020	Lieferung der PV-Module mit Kran-LKW (1x) und Gesamtmontage der Module	1		3'000.00	3'000.00
K20.01.001	<p>Gleichstromseite: Installation des/r Wechselrichter/s und der elektrischen Verbindungsleitungen von/zu den Solarmodulen, inkl.Kabelkanäle, An-/Abmeldung bei EW / DC-Seite und Schlusskontrolle:</p> <p>Nach Aufwand, Richtpreis:</p>	1		1'425.00	1'425.00

Kunden Nr. JENNO005 / 79108
 Datum 25.03.22

Art-Nr.	Artikel / Dienstleistung	Anzahl	Einheit	Preis	Betrag CHF
K20.01.022	Wechselstromseite: Anschluss des Wechselrichters an das 3 x 400 V Netz, An-/Abmeldung bei EW / AC-Seite, Schlusskontrolle: bauseits, durch den Elektriker. Richtpreis:	1	Stk	1'000.00	1'000.00
K20.02.051	<i>Inklusive:</i> Inbetriebnahme der PV-Anlage und Instruktion an die Bauherrschaft.	1			
K01.01.040	<i>Bauseits, oder auf Anfrage:</i> Dachsicherung, Gerüst, Elektroinstallationen AC-Seite, Subventionsantrag, unabhängige Kontrolle.				

Garantie PV-Anlage

Baugarantie nach SIA: 2 Jahre, 5 Jahre für versteckte Mängel.
 Solarmodule, Wechselrichter: Weitergabe der Herstellergarantie.
 Das Auswechseln von Solarmodulen nach der Baugarantie erfolgt nach Aufwand.

Warenwert gesamt		14'011.30
MWST		1'078.85
TOTAL	CHF	15'090.15

AGB	Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Jenni Energietechnik AG. AGB abrufbar auf: www.jenni.ch/agb.pdf	
Offertgültigkeit	Die Offertgültigkeit beträgt 7 Tage.	
Förderbeiträge	Betreffend Förderbeiträgen erhalten Sie Informationen bei Ihrem zuständigen Energiewirtschaftsamt oder unter www.bfe.admin.ch , Rubrik Dienstleistungen -> Beratung/finanzielle Förderung. Der Eigentümer der Anlage ist verantwortlich für die Einhaltung der lokalen Förderbeitragsbestimmungen und die Beantragung von Förderbeiträgen. Er kann dazu die installierende Firma beauftragen. Die Förderbeiträge werden NICHT vom Material-Lieferanten, resp. Jenni Energietechnik AG beantragt.	
Liefertermine	Aktuelle Lieferfristen erfahren Sie unter +41 034 420 30 00. Vereinbarte Liefertermine ab Auftragserteilung sind als verbindlich zu betrachten und können nur mit Zustimmung der Jenni Energietechnik AG geändert werden.	
Lieferbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Speicher innerhalb CH</i> - <i>Speicher Ausland</i> - <i>KWB</i> - <i>Sonnenkollektoren</i> - <i>Restliche Produkte</i> 	<p>Eine Transportfahrt bis franko Baustelle im Preis inbegriffen (Ausnahme: z.B. Sonderangebote und Grossspeicher grösser als Ø 2 m oder H 6 m). Zusätzliche Fahrten/Lieferungen werden separat verrechnet. Ablad und Einbringung bauseits ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen. Offerte exklusiv Transport ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen. Ablad und Einbringung bauseits ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen. Eine Transportfahrt bis franko Baustelle im Preis inbegriffen. Zusätzliche Fahrten/Lieferungen werden separat verrechnet. Transport, Ablad und Montage bauseits ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen. Zusätzliche Fahrten/Lieferungen werden separat verrechnet. Lieferung wird zusätzlich verrechnet.</p>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Speicher und Einbauten</i> - <i>Steuerungen</i> - <i>KWB Pellets-, Hackgut- und Stückholzanlagen</i> - <i>Fremdprodukte</i> - <i>Anderes</i> 	<p>2 Jahre bei fachgerechtem Anschluss mit Sicherheitsarmaturen. 5 Jahre bei Verwendung unserer Sicherheits- und Entlüftergruppe. 5 Jahre bei versteckten Mängeln. Keine Garantie bei Schweissung durch Dritte. 2 Jahre. 2 Jahre ab Inbetriebnahme für Materialfehler an den Gerätebauteilen. 3 Jahre beim Abschluss eines Wartungsvertrages. 8 Jahre auf dem Kesselkörper beim Einbau einer funktionierenden Rücklaufhochhaltung. Weitergabe der Garantie, welche wir vom Hersteller erhalten. Auf Anfrage.</p>

www.jenni.ch: das aktuelle Info-Portal für Preise, technische Daten, Energie-Nachrichten...

Wir würden uns freuen diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen, und sichern Ihnen im Voraus eine sorgfältige Abwicklung zu. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Jenni Energietechnik AG

Bestellen Sie unser Fachbuch: DAS SONNENHAUS.

Grundlagen und Rüstzeug zum Bauen von Solaranlagen mit hohem Deckungsgrad aus Sicht des Praktikers.

Jenni Energietechnik AG - Gewinner des ENERGY GLOBE Award!

Das erste 100 % solar beheizte Mehrfamilienhaus Europas wurde aus weltweit 769 Projekten zu den 15 besten gewählt. Der ENERGY GLOBE Award ist einer der weltweit bekanntesten Umweltpreise.